

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 96.00	m ³ m ³	 96.000	
				RAZEM	96.000
2	KNR 2-01 0504-01	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III 64.30	m ³ m ³	 64.300	
				RAZEM	64.300
3	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 15.70	m ³ m ³	 15.700	
				RAZEM	15.700
4	KNR 2-11 0210-10	Studzienki żelbetowe o gr.ścian 15-20 cm 2.48	m ³ m ³	 2.480	
				RAZEM	2.480
5	KNR 2-11 0212-02	Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych :plyty fund., stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki 204	kg zbr. kg zbr.	 204.000	
				RAZEM	204.000
6	KNR 2-02 1211-02	Kraty prętowe o pow.do 2 m2 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR-W 2- 18 0408-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 80.00	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000