

# PRZEDMIAR ROBÓT - I

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa istniejącej nawierzchni drogowej poprzez nałożenie warstwy mieszanki bitumicznej Ochotnica Ligasy w km 0+390 do 0+650  
ADRES INWESTYCJI : Ligasy  
INWESTOR : Gmina Ochotnica Dolna  
DATA OPRACOWANIA :

---

Stawka roboczogodziny :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....  
Zysk [Z] .....  
VAT [V] .....

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  
Podatek VAT :  
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
1.1	<b>CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>					
1	1KNR 2-31 d.1.1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	754.000		
1	2KNR 2-31 d.1.1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2	m <sup>2</sup>	754.000		
1	3KNR 2-31 d.1.0108-02	Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t	20.358		
1	4KNR 2-31 d.1.0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	754.000		
1	5KNR 2-31 d.1.0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	754.000		
1	6KNNR 6 d.1.1102-04	Pobocze z tłucznia wrwaz zagęszczeniem gr 7 cm do 25 cm szer.	m <sup>2</sup>	55.000		
1	7KNR 4-04 d.1.1103-04 1analogia	Przewóz masy asfaltowej przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym o masie do 3 ton na odleg. 1 km w terenie górskim	t	97.560		
1	8KNR 4-04 d.1.1103-01	Załadowanie masy asfaltowej koparko-ladowarką na samochody samowyladowcze o masie do 3 ton	t	97.560		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: