

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Ogólna charakterystyka robót:

- wykonanie korytowania na gł. 30cm
- wykonanie dolnej w-wy podbudowy gr. 25cm
- wykonanie górnej w-wy podbudowy gr. 8cm
- ułożenie nawierzchni betonowej gr. 15cm
- wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa szer. po 40cm

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18	KNR 2-31 010304	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	3.80*130.00 = 494.00		
19	KNR 2-31 011405 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	130.00*3.80 = 494.00		
20	KNR 2-31 011407	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	130.00*3.80 = 494.000		
21	KNR 2-31 030801 0308-02	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm C30/37 W8 F150	m2	3.00*130.00 = 390.00		
22	KNR 2-31 011407 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	130.00*0.40*2 = 104.00		
23	KNR 2-31 100201	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym granitowy frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2	130.00*0.40*2 = 104.00		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: