



ZBROJENIE SKRZYDŁA

1:25



4 52Ø12 L=51 cm
co 15

1625 16

7 34Ø12 L=65 cm
pręt kotwić chemicznie
łączyć z prętami nr

15 50

6 13Ø10 L=162 cm
co 15

11 40 30 40 30

WYKAZ ZBROJENIA								
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]			U
					B500SP	B500SP	B500SP	
	[mm]	[cm]	[szt]	[szt]	Ø10	Ø12	Ø16	
Element: Skrzydło					Wykonać			
1	Ø16	510	13	26			132,6	
2	Ø12	287	13	26		74,62		
3	Ø12	183	13	26		47,58		
4	Ø12	51	52	104		53,04		
5	Ø12	190	56	112		212,8		
6	Ø10	162	13	26	42,12			
7	Ø12	65	34	68		44,2		pręt kot
Długość ogólna wg średnic [m]					42	432	133	
Masa 1 m pręta [kg]					0,617	0,888	1,578	
Masa prętów wg średnic [kg]					25,91	383,62	209,87	
Masa całkowita [kg]					619,4			

Beton: B35 (C30/37) V = 2x2,57m3
Stal zbroj.: B500SP G = 619,4 kg

- UWAGI:
- Stal zbrojeniowa klasy A-IIIIN Rak = 500MPa
 - Pręty nr 6 kotwić chemicznie w uprzednio przygotowanych otworach.
 - Wszystkie pręty dłuższe od długości fabrycznej należy łączyć zgodnie z normą PN-91/S-10042. W jednym przekroju na zakład łączyć max. 50% prętów.
 - Otulina prętów wynosi 5cm.
 - Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z resztą rysunków dokumentacji.
 - Długość prętów zbrojeniowych w zestawieniu jest długością rzeczywistą (liczoną po osi pręta), natomiast wymiary prętów podane są po zewnętrznej krawędzi (gabarytowe).

<div>BIURO PROJEKTÓW GRZEGORZ CZERPAK</div> <div></div> <div>ul. 11 listopada 14, 33-340 Stary Sącz tel. 796 059 008, biuro@czerpak.eu</div> <div>Skala: 1:25</div> <div>Nr Rys: 07</div> <div>Data: WRZESIEŃ 2019</div> <div>Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY</div> <div>Branża mostowa:</div> <div>Projektant: mgr inż. GRZEGORZ CZERPAK uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej nr ewid. MAP/0191/POOM/13 MAP/BM/0280/13</div>	Nazwa Obiektu: REMONT MOSTU DO OŚ. TOMAŚKI NA POTOKU MŁYNNE W MIEJSCOWOŚCI OCHOTNICA DOLNA	
	Adres Obiektu: gm. Ochotnica Dolna, powiat nowotarski	
	Inwestor: Gmina Ochotnica Dolna, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160	
	Przedmiot Rysunku: ZBROJENIE SKRZYDEŁ OD STR. DROGI GMINNEJ	
	Podpis:	