

Wiadomości

Czwartek, 1 kwietnia 2021

Ogłoszono przetarg na modernizację/remont drogi gminnej 363935K wraz z modernizacją/remontem odwodnienia w osiedlu Jamne - P. Potok

Wszczęto postępowanie przetargowe na zadanie pn. „**Modernizacja/remont drogi gminnej 363935K wraz z modernizacją/remontem odwodnienia w osiedlu Jamne - P. Potok w km 0+470 - 1+010 wraz z sięgaczem długości 100 mb w km 0+680 ciągu głównego**”.
Oznaczenie sprawy: WZ.271.1.5.2021

Zakres robót będący przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje następujące zadania:

a) MODERNIZACJA / REMONT DROGI GMINNEJ K 363935 WRAZ Z MODERNIZACJĄ/ REMONTEM ODWODNIENIA W OSIEDLU JAMNE - P. POTOK W KM 0+470-1+010

1. Frezowanie nawierzchni początek i koniec zakresu
2. Ścinanie poboczy
3. Wykonanie czyszczenia rowów
4. Wykonanie podbudowa z kruszywa łamanego
5. Wykonanie profilowanie nawierzchni mieszanka mineralno- bitumiczną
6. Wykonanie oczyszczenia oraz skropienia międzywarstwowego bitumem
7. Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4 cm -
Wykonanie studni wlotowej Fi 500
8. Montaż odwodnienia liniowego D400.
9. Wykonanie poboczy szer. 0,4m i grubości 8cm z kruszywa oraz powierzchniowego utrwalenia grysem i emulsja
10. Ułożenie ścieków drogowych korytkowych przejazdowych, 300mb z korytek

Zamawiającego, pozostała część z korytek Wykonawcy.

11. Wykonanie narzutu kamiennego na skarpie

12. Wykonanie umocnienia ażurem skarpy

13. Wykonanie kanału rur fi 400

14. Montaż barier ochronnych na przepuście

15. Przełożenie barier ochronnych na skarpie

b) Modernizacja/remont drogi gminnej K363935 wraz z modernizacją/remontem odwodnienia w Os. Jamne - P. Potok w miejscowości Ochotnica Górna -

sięgacz długości 100mb w km 0+680 ciągu głównego

1. Ścinanie poboczy trawnikowych.

2. Wykonanie wciniek na początku i na końcu odcinka poprzez cięcie i zerwanie asfaltu.

3. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.

4. Wykonanie żelbetowej studni wlotowej na mokro wraz z połączeniem do wpustu ściekowego i przekryciem kratą.

5. Montaż odwodnienia liniowego D400.

6. Ułożenie odwodnienia liniowego z korytek betonowych.

7. Ułożenie warstwy wyrównawczej jezdni gr. 0-10cm (średnio 5cm).

8. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m².

9. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.

10. Ułożenie poboczy szer. 0,5m i grubości 8cm.

11. Umocnienie wylotów z odwodnieni liniowych z rusztem zabudową kamienną.

12. Umocnienie wylotu z przepustu rurowego zabudową kaszycową.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant bez negocjacji.

Szczegółowe informacje w linku:

<https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna,a,1910953,modernizacja-remont-drogi-gmin-ej-363935k-wraz-z-modernizacjaremontem-odwodnienia-w-osiedlu-jamne-p.html>