

# Wiadomości

Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

## Ogłoszono przetarg na odbudowę drogi gminnej 363931K w os. Holina w miejscowości Ochotnica Górna

Wszczęto postępowanie przetargowe na zadanie pn.:

Odbudowa drogi gminnej 363931K w km 0+700 - 0+880 i km 1+070 - 1+080 oraz modernizacja/remont tej drogi w km 0+880 - 1+070 i km 1+080 - 1+195 w os. Holina w miejscowości Ochotnica Górna

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny dla postępowania): WZ.271.1.8.2021

Opis przedmiotu zamówienia - ogólna charakterystyka robót:

**Modernizacja/remont drogi gminnej K363931 w Os. Holina w miejscowości Ochotnica Górna w km 0+880 - 1+070.**

Ścinanie poboczy trawnikowych.

Lokalne frezowanie nierówności.

Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.

Ułożenie warstwy wiążąc

Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.

Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.

Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,5mi grubości 8cm

**Modernizacja/remont drogi gminnej K363931w Os. Holina w miejscowości Ochotnica Górna w km 1+080 - 1+195.**

Ścinanie poboczy trawnikowych.

Lokalne frezowanie nierówności.

Montaż wodościerki liniowej D400.

Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.

Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm.

Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.

Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.

Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,5m i grubości 8cm

**Odbudowa drogi gminnej K363931 w Os. Holina w miejscowości Ochotnica Górna w km 0+700 - 0+880 oraz 1+070 - 1+080 (odcinki z protokołu powodziowego z 2018 roku)**

Ścinanie poboczy trawnikowych.

Wykonanie wciniek na początku i na końcu odcinka.

Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.

Wymiana uszkodzonego przepustu fi 50cm wraz z umocnieniem wylotu.

Lokalne frez

Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.

Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm.

Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.

Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.

Ułożenie obustronnych poboczy sze

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym - art. 275 pkt. 1 - wariant bez negocjacji

Szczegółowe informacje w linku:

<https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna,a,1919383,odbudowa-drogi-gminnej-36393-k-w-km-0700-0880-i-km-1070-1080-oraz-modernizacjaremont-tej-drogi-w-km-.html>