

Wiadomości

Piątek, 11 czerwca 2021

Drogi w os. Rola i w os. Gorcowe w Ochołnicy Dolnej po remoncie

Pod koniec maja nastąpiło odebranie robót i podpisanie protokołu końcowego odbioru robót dla inwestycji: **Odbudowa drogi gminnej K363883 Rola w Ochołnicy Dolnej w km 0+040 - 0+718 oraz odbudowa drogi gminnej K363887 Gorcowe w Ochołnicy Dolnej w km 1+065 - 1+542**. Roboty zostały wykonane w ramach „odbudowy dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych”.

W odebraniu prac uczestniczyli: **Tadeusz Królczyk** - Wójt Gminy Ochołnica Dolna, **Bogdan Stolarczyk** - kierownik budowy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., **Janusz Liptak** DRO-MOST - inspektor nadzoru inwestorskiego, **Paweł Cetera** - Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, **Maria Głód** - Radna Rady Gminy Ochołnica Dolna, **Jakub Osman** - inspektor ds. Inwestycji, **Sławomir Barnaś** - podinspektor.

W ramach prac na obu drogach wykonano: ścinanie poboczy trawnikowych, rozbiórkę wyciętych skrawków asfaltu, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wypełnienie pojedynczych ubytków - dziur w jezdni, ułożono warstwę wiążącą i ścieralną, wyregulowano studzienki teleskopowe kanalizacji sanitarnej, ułożono kraty osłonowe na odwodnieniach.