

# Wiadomości

Środa, 22 września 2021

## Ogłoszono przetarg na Odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w roku 2021

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na następujące **Zadania inwestycyjne:**

*1. Odbudowa drogi gminnej 363890K Ochotnica Dolna - Osobie w km 0+000 - 0+695 oraz 0+745 do 0+920 położonej w Ochotnicy Dolnej, Gmina Ochotnica Dolna.*

1. Rozbiórka płyt betonowych - wielootworowych.
2. Korytowanie i ułożenie podbudowy żwirowej w miejscu zdemontowanych płyt.
3. Ścinanie poboczy trawnikowych.
4. Wykonanie wciniek na początku i na końcu odcinka.
5. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.
6. Ułożenie warstwy wyrównawczej średniej grubości 3cm
7. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.
8. Ułożenie siatki przeciwspekaniowej.
9. Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm.
10. Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.
11. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.
12. Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,3m i grubości 11cm
13. Skropienie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

**2. Odbudowa drogi gminnej 363967K Tylmanowa - Ligasy w km 0+000 - 1+150 położonej w Tylmanowej, Gmina Ochotnica Dolna.**

1. Ścinanie poboczy trawnikowych.
2. Wykonanie wciniek na początku i na końcu odcinka.
3. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.
4. Ułożenie warstwy wyrównawczej średniej grubości 3cm
5. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.
6. Ułożenie siatki przeciwspekaniowej.
7. Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm.
8. Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.
9. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.
10. Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,3m i grubości 11cm
11. Skropienie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
12. Regulacja zjazdów do posesji.
13. Wymiana istniejącego wodościewu na nowy.
14. Montaż rusztu metalowego na zjeździe do posesji.
15. Wymiana wodościewów liniowych na wodościew typu Aco-drain lub równoważny D400.
16. Nadbudowanie studni z kręgów i wymiana krany metalowej na wzmocnioną.

**3. Odbudowa drogi gminnej 363945K Tylmanowa - Bliszczce - Książaki w km 0+000 - 0+720**

1. Ścinanie poboczy trawnikowych.
2. Wykonanie wcięć na początku i na końcu odcinka.
3. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.
4. Ułożenie warstwy wyrównawczej średniej grubości 3cm
5. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.
6. Ułożenie siatki przeciwspekaniowej.
7. Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm.
8. Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.
9. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.
10. Ułożenie obu stronnych poboczy szer. 0,3m i grubości 11cm
11. Skropienie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
12. Regulacja zjazdów do posesji.
13. Oczyszczenie istniejącego wodościku z namułu i darniny.
14. Przełożenie istniejącego wodościku na fragmencie.
15. Ułożenie nawierzchni betonowej na zjeździe do drogi żwirowej.

**4. Odbudowa drogi gminnej 363960K Tylmanowa - Wybrańce w km 0+000 - 0+180 położonej w Tylmanowej, Gmina Ochotnica Dolna.**

1. Ścinanie poboczy trawnikowych.
2. Wykonanie wciniek na początku i na końcu odcinka.
3. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.
4. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.
5. Ułożenie warstwy wyrównawczej średniej grubości 4cm
6. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.
7. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.
8. Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,3m i grubości 11cm
9. Skropienie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
10. Demontaż istniejącego ogrodzenia z cokołem betonowym.
11. Budowa nowego ogrodzenia w nowym przebiegu.
12. Wykonanie korytowania i podbudowy żwirowej na poszerzeniu jezdni.
13. Ułożenie podbudowy asfaltowej na poszerzeniu jezdni.
14. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 6cm na poszerzeniu jezdni.
15. Ułożenie warstwy ścieralnej na rozjazdach, skrzyżowaniu i na zjazdach do posesji.
16. Wymiana wodościeków liniowych na wodościek typu Aco-drain lub równoważny D400.

**5. Odbudowa drogi gminnej 363982K Tylmanowa - Górki w km 0+260 - 0+460 położonej w Tylmanowej, Gmina Ochotnica Dolna.**

1. Ścinanie poboczy trawnikowych.

2. Wykonanie wciniek na początku i na końcu odcinka.
3. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.
4. Ułożenie warstwy wyrównawczej średniej grubości 3cm
5. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.
6. Ułożenie siatki przeciwspekaniowej.
7. Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm.
8. Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m<sup>2</sup>.
9. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.
10. Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,3m i grubości 11cm
11. Skropienie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

**Kod CPV:**

45233220-7, Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6, Roboty w zakresie naprawy dróg

**Zamawiający/Inwestor:**

**Gmina Ochotnica Dolna**

**34-452 Ochotnica Dolna**

**Os. Dłubacze 160**

## Data opracowania: wrzesień 2021

Dokumentację oraz wzory składanych pism znajdą Państwo w linku:

BIP

<https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna,a,1991708,odbudowa-drog-gminny-h-uszkodzonych-w-wyniku-intensywnych-opadow-atmosferycznych-w-roku-2021.html>

miniportal

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/97f47df7-167c-485e-8b84-32226e76163b>